

BỘ Y TẾ
TRUNG TÂM ĐIỀU PHỐI QUỐC GIA
VỀ GHÉP BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Mời báo giá

Hà Nội, ngày 7 tháng 11 năm 2025

Kính gửi: **Quý công ty**

Căn cứ Quyết định số 4083/QĐ-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 3405/QĐ-BYT ngày 3/11/2025 của Bộ Y tế về việc điều chuyển tài sản công 41 Nguyễn Đình Chiểu cho Trung tâm;

Căn cứ nhu cầu thực tế, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người kính đề nghị Quý công ty báo giá dịch vụ, cụ thể như sau:

- Danh mục báo giá: chi tiết theo bảng mô tả đính kèm.
- Thông tin báo giá: theo biểu mẫu kèm theo

Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển ... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

- Mục đích báo giá: làm cơ sở xây dựng dự toán, kinh phí mua sắm.
- Địa điểm thực hiện: Trạm biến áp Viện Pháp Y Quốc gia, tại 41 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà nội.
- Thời hạn gửi báo giá: **Trước 17 giờ ngày 11 tháng 11 năm 2025.**
- Yêu cầu báo giá: 01 bản cứng bằng tiếng Việt.
- Địa điểm nhận báo giá: Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người. Số 40 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.


Điện thoại: 0352347509 (Ths. Lương Thị Hằng), Email: hanglt@vnhot.vn.

Xin chân thành cảm ơn./. 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Phúc



PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA

Yêu cầu mời báo giá ngày tháng năm 2025 của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người)

STT	NỘI DUNG	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu
I	Thí nghiệm, kiểm định thiết bị:			
1	Thí nghiệm, kiểm định máy biến áp 22kV-35kV, máy biến áp 3 pha ≤1MVA	Máy	1	
2	Thí nghiệm, kiểm định dao phụ tải thao tác bằng cơ khí, Điện áp định mức ≤35kV	Bộ	3	
3	Thí nghiệm, kiểm định dao tiếp địa thao tác bằng cơ khí, điện áp định mức ≤35kV	Bộ	3	
4	Thí nghiệm tủ thanh cái tủ RMU 3 ngăn (đo điện trở các điện, thử điện áp tần số công nghiệp hệ thống thanh cái tủ)	HT	3	
5	Thí nghiệm cấp lực theo các cấp điện áp, điện áp định mức ≤1kV (Cấp từ MBA sang tủ hạ thế tổng)	Sợi	4	
6	Thí nghiệm, kiểm định cấp lực theo các cấp điện áp, điện áp định mức $1 < U \leq 35kV$ (Cấp từ tủ RMU sang MBA)	Sợi	3	
7	Thí nghiệm áp tô mát và khởi động từ <300A; Dòng điện định mức $100 < A < 300A$	Cái	4	

STT	NỘI DUNG	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu
8	Thí nghiệm Áp tô mát và khởi động từ, dòng điện định mức $\geq 300A$; Dòng điện định mức $300 \leq A < 500A$	Cái	1	
9	Thí nghiệm chống sét van $U \leq 15kV$; Điện áp định mức $U \leq 1kV$	Bộ/1 pha	3	
10	Thí nghiệm tiếp đất làm việc máy biến áp, điện áp $\leq 35kV$	HT	1	
11	Thí nghiệm tiếp đất bảo vệ MBA và tủ định, điện áp $\leq 35kV$	HT	1	
II	Bảo dưỡng thiết bị trạm biến áp			
	Máy biến áp	Máy	1	Kiểm tra xiết lại các điểm tiếp xúc bất bằng bu long ở phần đầu cáp bắt vào ty sứ cao thế MBA, các điểm tiếp xúc bất bằng bu long ở phần phía đầu ra cuộn dây thứ cấp dẫn đến các phụ tải. Kiểm tra và vệ sinh bằng công nghiệp các điểm có thể gây ra phóng điện bề mặt sứ cao thế hạ thế, đầu cáp bắt vào MBA. Vệ sinh tẩy xi măng trên thân MBA và chụp máy biến áp.
	Tủ điện tổng	Tủ	1	Kiểm tra xiết lại các điểm tiếp xúc bất bằng bu long ở phần hàm trên và hàm dưới MCCB, các

STT	NỘI DUNG	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu
				điểm tiếp xúc bắt bằng bu lông ở phần thanh cái chính và vệ sinh bằng cùn công nghiệp các sứ đỡ cách điện giữa thanh cái và vỏ tủ điện
	Kiểm tra và xiết lại các hệ thống tiếp địa làm việc và an toàn trạm biến áp	gói	1	



BIỂU MẪU BÁO GIÁ

tháng năm 2025 của Trung tâm Điều phối Quốc gia về giá hàng hóa và dịch vụ (bên mua)

STT	NỘI DUNG	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Chi phí khác có liên quan	Thành tiền
I	Thí nghiệm, kiểm định thiết bị:					
1	Thí nghiệm, kiểm định máy biến áp 22kV-35kV, máy biến áp 3 pha $\leq 1\text{MVA}$	Máy	1			
2	Thí nghiệm, kiểm định dao phụ tải thao tác bằng cơ khí, Điện áp định mức $\leq 35\text{kV}$	Bộ	3			
3	Thí nghiệm, kiểm định dao tiếp địa thao tác bằng cơ khí, điện áp định mức $\leq 35\text{kV}$	Bộ	3			
4	Thí nghiệm tủ thanh cái tủ RMU 3 ngăn (đo điện trở các điện, thử điện áp tần số công nghiệp hệ thống thanh cái tủ)	HT	3			
5	Thí nghiệm cáp lực theo các cấp điện áp, điện áp định mức $\leq 1\text{kV}$ (Cáp từ MBA sang tủ hạ thế tổng)	Sợi	4			
6	Thí nghiệm, kiểm định cáp lực theo	Sợi	3			

STT	NỘI DUNG	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Chi phí khác có liên quan	Thành tiền
	các cấp điện áp, điện áp định mức $1 < U \leq 35\text{kV}$ (Cáp từ tủ RMU sang MBA)					
7	Thí nghiệm áp tô mát và khởi động từ $< 300\text{A}$; Dòng điện định mức $100 < A < 300\text{A}$	Cái	4			
8	Thí nghiệm Áp tô mát và khởi động từ, dòng điện định mức $\geq 300\text{A}$; Dòng điện định mức $300 \leq A < 500\text{A}$	Cái	1			
9	Thí nghiệm chống sét van $U \leq 15\text{kV}$; Điện áp định mức $U \leq 1\text{kV}$	Bộ/1 pha	3			
10	Thí nghiệm tiếp đất làm việc máy biến áp, điện áp $\leq 35\text{kV}$	HT	1			
11	Thí nghiệm tiếp đất bảo vệ MBA và tủ định, điện áp $\leq 35\text{kV}$	HT	1			
II	Bảo dưỡng thiết bị trạm biến áp					
	Máy biến áp	Máy	1			
	Tủ điện tổng	Tủ	1			
	Kiểm tra và xiết lại các hệ thống tiếp	gói	1			

STT	NỘI DUNG	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Chi phí khác có liên quan	Thành tiền
	địa làm việc và an toàn trạm biến áp					

- Báo giá có hiệu lực tối thiểu trong vòng 30 ngày

- Trong quá trình thi công công trình, bên thi công chịu trách nhiệm hoàn toàn về đảm bảo an toàn lao động với nhân sự của mình tại công trình của chủ đầu tư. Chủ đầu tư không chịu bất cứ trách nhiệm gì khi có sự cố không mong muốn xảy ra.

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
(ký tên, đóng dấu)